## Условные обозначения

**Проектируемые инженерные сети:**

- В1 — Водопровод, ст.89, подземный
- К1 — Канализация хоз.-бытовая, ПЭ160, подземный
- 2Т — Теплотрасса, сталь ,подземный
- W — Кабель 0,4 кВ, в траншее

**Существующие инженерные сети:**

- 2Т — Теплотрасса
- К — Канализация хоз.-бытовая
- В — Водопровод хоз.-питьевой

## Примечания

1. Проектируемое здание согласно полученным ТУ предусмотрено подключить к центральным коммуникациям: хозяйственно-бытовая канализация, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение.
2. До начала строительства необходимо выполнить вынос силового кабеля 10 кВ из пятна застройки (по отдельному проекту).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | РНФ 14-29-00172-0-ГП | |
| | | | | | | Здание с испытательным стендом по адресу: г.Пермь, ул. Академика Королева, 1 | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | | |
| Разраб. | | Веприкова | | | | Генеральный план | Стадия: Р; Лист: 5; Листов: |
| Проверил | | Плотников | | | | План сетей инженерно-технического обеспечения М 1:500 | ИМСС УрО РАН |
| Н.контр. | | Лядов | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.

Подпись,дата

Инв.подлинника

Формат А3