Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Схема расположения колонн на отм. 0,000.	
3	Связь СК1. Узлы 5, 6, 7, 8.	
4	Схемы расположения балок на отм. +3,600, +7,200.	
5	Схема расположения ферм.	
6	Ферма ФС1. Отправочный элемент.	
7	Схема расположения прогонов.	
8	Схема расположения вертикальных связей между фермами и связей по нижним поясам ферм.	
9	Разрез 1-1. Связи СВ1, СВ2.	
10	Разрез 2-2.	
11	Колонны К1, К2, КФ1.	
12	Техническая спецификация металла.	

Ведомость видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ

N°п/п	Наименование	Примечание
1	Устройство антикоррозийной защиты.	
2	Узлы крепления колонн к фундаменту.	
3	Сварные соединения металлических конструкций	

Общие указания

1. Чертежи разработаны на основании задания на проектирование, чертежей марки АР .
2. Климатические данные в районе строительства:
   - нормативный скоростной напор ветра - 23 кг/м2 в соответствии с СП 20.13330.2011;
   - расчетный вес снегового покрова - 320 кг/м2 в соответствии с СП 20.13330.2011;
   - расчетная температура наиболее холодной пятидневки (с коэффициентом обеспеченности 0,92) -35°С в соответствии с СП 131.13330.2012.
3. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отм. 117.5 в Пермской системе высот.
4. Антикоррозийную защиту металлических строительных конструкций, находящихся в грунте, выполнять эмалью КО-198 по ТУ 6-02-841-74. Металлические поверхности окрашиваются в два-три перекрестных слоя, толщина покрытия должна составлять 35-40 мкм.
5. Антикоррозийную защиту металлических строительных конструкций выполнять в соответствии с Приложением Ц СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии", в частности эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) в четыре слоя, общей толщиной не более 130мкм по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) в два слоя, общей толщиной не более 20мкм.
6. Перед нанесением защитного лакокрасочного покрытия металлические несущие и ограждающие строительные конструкции должны быть очищены от ржавчины, окалин, шлака и обезжирены.
7. Металлические конструкции, изготовляемые на заводе и поставляемые на стройплощадку, должны быть покрыты грунтом ГФ-021 (25129-82) в два слоя общей толщиной не более 20мкм.
8. Противопожарная защита стальных конструкций указана в марке АР.
9. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 электродами Э42 (для стали С245) по ГОСТ 9467-75.
10. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в приложении РД-11-02-2006.
11. При производстве работ соблюдать правила техники безопасности СНиП 12-04-02 и СНиП 12-03-01.
12. Конструкцию фундаментов см. марку КЖ0.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования безопасной эксплуатации здания, сооружения и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
Главный инженер проекта Стариков А.А.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	РНФ 14-29-00172-1-КМ			
						Здание с испытательным стендом по адресу: г.Пермь, ул. Академика Королева, 1			
ГИП		Стариков				Здание с испытательным стендом	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Лядова					Р	1	12
Проверил		Плотников							
Н. контр.		Лядов				Общие данные	ИМСС УрО РАН		

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Копировал

Формат А3